

# 1. white eyed blow out fractureに関して誤りはどれか

- a) 若年者に多い
- b) 内直筋より下直筋が関与することが多い
- c) 手術の緊急性は低いことが多い
- d) 眼窩底再建が不要であることが多い
- e) Forced duction testで可動制限を認めることが多い

## 2. 鼻骨篩骨合併骨折の症状について正しいのはどれか

- a) 開口障害
- b) 臭覚脱失
- c) 前額部知覚低下
- d) 内眼角部鋭角化
- e) 両内眼角間距離狭小

### 3. 眼窩内側壁骨折で、骨折が最もわかりやすいX線撮影法はどれか

- a) Towne法
- b) Waters法
- c) 頬骨軸位法
- d) Fueger I 法
- e) Schuller法

#### 4. 上顎骨と接していない骨はどれか

- a) 鼻骨
- b) 前頭骨
- c) 側頭骨
- d) 頬骨
- e) 篩骨

## 5. 頬骨骨折について正しいものはどれか

- a) 鼻翼の知覚鈍麻は起こらない
- b) 鼻出血は起こらない
- c) 眼窩下神経孔は頬骨前面にある
- d) 開口障害の主因は咬筋の腫脹である
- e) 蝶形骨頬骨縫合は整復の基準となる

6. 眼窩尖部症候群に認められるが、上眼窩裂症候群に  
認められないものはどれか

- a) 眼瞼下垂
- b) 瞳孔散大
- c) 視力障害
- d) 眼球運動障害
- e) 眼瞼と前額の知覚低下

7. Le Fort I 骨切後の上顎骨への血行維持に最も重要な動脈を一つ選びなさい

- a) 鼻口蓋動脈 nasopalatine artery
- b) 下行咽頭動脈 descending pharyngeal artery
- c) 上行口蓋動脈(顔面動脈) ascending palatine artery
- d) 下行口蓋動脈(顎動脈) descending palatine artery
- e) 浅側頭動脈 superficial temporal artery

8. Blowout fractureに対する骨移植術後に複視が残存した。原因として誤りはどれか

- a) 移植骨の不足
- b) 移植骨の転位
- c) 外眼筋の損傷
- d) 視力障害
- e) 出血・浮腫

9. 症候群性頭蓋(骨)縫合早期癒合症に関連のない症状はどれか

- a) 眼球突出
- b) 閉塞性無呼吸発作
- c) 開鼻声
- d) 頭蓋内圧亢進
- e) 咬合不全

## 10. 下眼瞼の再建手技について誤りを、2つ選べ

- a) 全層再建では前葉、後葉を考慮して再建する
- b) 瞼裂の1/2までの欠損は直接縫合が可能である
- c) Malar flapは回転皮弁の一種で、前葉の再建方法の一つである
- d) 硬口蓋粘膜は後葉の支持組織としては適していない
- e) 睫毛の再建手技に、後頭部の生え際からの植毛がある